

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Rozbiórki		
	KNR 0225 0308-0200		Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych.	27,8000	m2
			Obmiar: [4,10 + 3,80 + 6,00] * 2,00 = 27,8000		
	KNR 0225 0307-0300		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	104,6000	m2
			Obmiar: [4,30 + 45,00 + 3,00] * 2,00 = 104,6000		
	KNR 0225 0312-0300		Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalo wych	9,6000	m2
			Obmiar: 4,80*2,00 = 9,6000		
	KNR 0401 0108-1400		Wywiezienie elementów ogrodzenia samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km na miejsce wskazane przez Inwestora.	1,0000	m3
			Obmiar: 1,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Budowa nowego ogrodzenia z paneli.		
	P		Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na cokole betonowym istniejącym wysokości 200mm na słupkach stalowych 60*40*2800mm łącznikiem i obejmą montażową.[4,30+45,00+3,00]	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
	KNR 0223 0404-0100		Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na prefabrykacie betonowym wysokości 120 mm na słupkach stalowych 60*40*200 mm z płytą cokołową wysokości 20 cm. z łącznikami i obejmą montażową.. [4,10+3,80+6,00]	1,0000	m
			Obmiar: 1,0000		
	KNR 0202 0910-0100		Obłożenie cokołu betonowego tynkiem kamiennym wraz z naprawą ubytków na cokole.	73,2200	m2
			Obmiar: [4,30 + 45,00 + 3,00] * 1,40 = 73,2200		